

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník pre peších v obci Malá Čierna
Objekt:

Objednávateľ: obec Malá Čierna
 Zhotoviteľ: dodávateľsky
 Miesto: Malá Čierna

Spracoval: Ing. Peter Vonš
 Dátum: 27. 5. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce						
1	113107132.S	Odstánenie kryty v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,500001	m ²	84,225	✓ 34,296	2 888,58
2	113107142.S	Odstánenie kryty asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,250001	m ²	73,500	✓ 6,384	469,22
3	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m ³	m ³	71,443	✓ 2,946	210,471
4	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	71,443	✓ 0,846	60,441
5	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	19,644	✓ 3,445	67,674
6	180501111.S	Spevnenie plôch mačkovanim plošným v rovline alebo na svahu do 1:5	m ²	56,720	✓ 1,947	110,434
7	005720007300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	2,000	✓ 7,702	15,404
8	181201102.S1	Úprava pláne v násypoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením na Eder=30MPa	m ²	140,965	✓ 0,438	61,743
9	181201102.S2	Úprava pláne v násypoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením na Eder=45MPa	m ²	140,767	✓ 0,760	106,983

2 Zakladanie						
10	212312111.S	Lôžko pre uloženie ŽB rúr priepustu z betónu prostého hr. 100mm	m ³	14,750	✓ 107,232	1 581,672
11	212572111.S	Lôžko pre uloženie ŽB rúr priepustu zo štrkopiesku hr. 150mm	m ³	22,125	✓ 39,826	881,150
12	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m ²	281,732	✓ 0,739	208,200
13	693110004710.S	Geotextília polypropylénová neškaná 400 g/m ²	m ²	316,103	✓ 1,194	377,427

309,905 * 1,02

316,103

5		Komunikácie					
14	56485111.S	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením 0-63mm, po zhutnení hr. 150 mm - v mieste vjazdov	m2	127,970	✓	5,230	669,283
15	56486111.S	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením 0-32mm, po zhutnení hr. 200 mm - mimo vjazdov	m2	128,150	✓	6,793	870,523
16	56486111.S1	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením 0-32mm, po zhutnení hr. 200 mm - v mieste vjazdov	m2	127,970	✓	6,793	869,300
17	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m2	119,885	✓	0,321	38,483
18	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	73,500	✓	12,265	901,478
19	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	73,500	✓	12,111	890,159
24	592460019900.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	3,500	✓	33,873	118,556
25	583410001200.S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 4-8 mm	t	100,985	✓	16,313	1 647,368
20	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovvej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m ² so zriadením lažka z kameniva hr. 30 mm	m2	124,650	✓	11,417	1 423,129
21	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovvej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m ² so zriadením lažka z kameniva hr. 30 mm	m2	127,970	✓	20,037	2 564,135
22	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	124,650	✓	15,327	1 910,511
23	592460008300.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	127,970	✓	20,745	2 654,738

8		Rúrové vedenie					
26	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s rozššacím pístencom a poklopom	ks	7,000	✓	50,525	353,675
27	286610032100.S	Šachtové dno prietoché DN 110x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	7,000	✓	259,547	1 816,829
28	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	7,000	✓	119,509	836,563
29	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	7,000	✓	42,973	300,811
30	286710035800.S	Gurnové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	14,000	✓	14,032	196,448
31	552410001300.S	Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125	ks	7,000	✓	128,129	896,903

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a silpa - dočasné dopravné značenie počas výstavby v zmysle výkresu DDZ na dobu 4 mesiace, vrátane smerovacích dosiek a zábran	ks	20,000	860,000	17 200,000
35	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosieho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	148,815	8,745	1 301,387
36	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, kšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	150,303	9,071	1 363,399
				148,815 * 1,01	150,303	
33	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	99,820	4,955	494,608
34	592170001800.S	Obrubník parkový, kšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	100,818	3,693	372,321
				99,82 * 1,01	100,818	
37	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prosieho tr. C 12/15	m ³	37,925	93,082	3 530,135
38	919513112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500	m	147,500	62,906	9 278,635
39	592220000530.S	Rúra železobetónová hrdlková pre spáškové odpadové vody DN 500, dĺžky 2500 mm	ks	59,590	201,326	11 997,016
				59 * 1,01	59,590	
40	919535557.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoducným tr. C 16/20	m ³	59,000	163,181	9 627,679
41	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytú alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	148,500	7,144	1 060,884
42	111610000100.S	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou a použitie asf. pásiky Dunaflex	m	148,500	7,715	1 145,678
43	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	77,000	60,459	4 655,343
44	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	135,948	12,677	1 723,413
45	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	407,844	12,677	5 170,238
				135,948*3	407,844	
46	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	117,573	19,616	2 306,312
47	979089212.S	Poplatok za skládku - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	18,375	28,576	525,084
99						
48	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	1 003,064	1,812	1 817,552
Celkom						99 567,98